
KOSZTORYS

INWESTOR : Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Terespolska15A Warszawa
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Wasylczuk
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana Wykładziny w pomieszczeniach 628;629;630;632;637;639;641;643;645;646;647;648;649;651;652;653 w gmachu Sądu przy ul. Terespolskiej 15A					
1		przenoszenie wyniesienie i wniesienie mebli (Pomieszczenie Nr	szt		
d.1	kalk. własna	219	szt	219.000	
				RAZEM	219.000
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	322.93	m ²	322.930	
				RAZEM	322.930
3	TZKNBK XI	Naprawa posadzki cementowej o grub.do 3 cm z zatarciem na gładko	m ²		
d.1	1003-19	przy pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	322.930	
				RAZEM	322.930
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-	m ²		
d.1	1112-04	nowe - winyleum	m ²	322.930	
				RAZEM	322.930
6	KNR 2-02	Cokoliki wys.80 mm listwy przypodłogowe	m		
d.1	1103-06	analogia	m	285.860	
				RAZEM	285.860
2 Pomieszczenie 749 - 750 w gmachu Sądu przy ul. Terespolskiej 15A					
7	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem	m ²		
d.2	2003-04	obustr.dwuwarstw.100-02	m ²	11.940	
				RAZEM	11.940
8	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach	szt.		
d.2	0318-02	wewnętrznych	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fa-	szt		
d.2	1103-01	brycznie wykończonych	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.2	1505-05	płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	23.880	
				RAZEM	23.880
11	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu -zamiana czuj-	szt.		
d.2	0401-01	ki pożarowej z optycznej na czujkę 02T (multisensorowa dymy i ciepła)	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora akustycznego	szt.		
d.2	0108-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 ukła-	m		
d.2	0210-03	dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.	m	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 ukła-	m		
d.2	0210-03	dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.	m	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 5-08	Montaż gniazd logicznych	szt.		
d.2	0309-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-	m		
d.2	0208-05	20 mm2) wciąg.w kan.typu "P"	m	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 5-05 d.2 0201-06	Układanie umocowanie kabli UTP 6e	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
18	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych DATA 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 5-08 d.2 0403-01	Montaż aparatów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 5-01 d.2 1312-01	Pomiary dynamiczne okablowania UTP 6e	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 5- d.2 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 5- d.2 08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następnny pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 5- d.2 08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 5- d.2 08 0902-04	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następnny	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-17 d.2 0122-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
26	KNR 2-17 d.2 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Malowanie pomieszczeń wraz z wymianą wykładziny pomieszczenia Nr 45, 47, 48 w gmachu Sądu przy ul. Teres-polskiej 15A					
27	d.3 kalk. własna	przenoszenie wyniesienie i wniesienie mebli (Pomieszczenie Nr	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
28	KNR 2-02 d.3 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		145.50	m ²	145.500	
				RAZEM	145.500
29	KNR 4-04 d.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - p.47, 48	m ²		
		39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
30	TZKNBK XI d.3 1003-19	Naprawa posadzki cementowej o grub.do 3 cm z zatarciem na gładko przy pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		3.9	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
31	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
32	KNR 2-02 d.3 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum p. 47, 48	m ²		
		39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
33	KNR 2-02 d.3 1103-06 analogia	Cokoliki wys.80 mm listwy przypodłogowe	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		31.72	m	31.720	
				RAZEM	31.720
34	KNR-W 4-d.3 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		17.60	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
4 Malowanie klatek schodowych K1, K2, K3 w gmachu Sądu przy ul. Terespolskiej 15A					
35	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności założono 10% powierzchni do malowania	m ²		
		231.64	m ²	231.640	
				RAZEM	231.640
36	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		543.32	m ²	543.320	
				RAZEM	543.320
37	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1783.10	m ²	1783.100	
				RAZEM	1783.100
38	d.4	Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000
5 Budowa miejsca parkingowego na nieruchomości Sądów od strony ul. Terespolskiej 15A					
39	KNR 2-31 d.5 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		8.6	m	8.600	
				RAZEM	8.600
40	KNR 2-31 d.5 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		5.10	m	5.100	
				RAZEM	5.100
41	KNR 2-31 d.5 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m ²		
		17.8	m ²	17.800	
				RAZEM	17.800
42	KNR 2-31 d.5 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		5.10	m	5.100	
				RAZEM	5.100
43	KNR 2-31 d.5 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		17.8	m ²	17.800	
				RAZEM	17.800
44	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		17.8	m ²	17.800	
				RAZEM	17.800
6 Wymiana Wykładziny ZKSS ul. Sygietyńskiego 7 w Warszawie					
45	d.6 kalk. własna	przenoszenie wyniesienie i wniesienie mebli (Pomieszczenie Nr	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
46	KNR 4-04 d.6 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
47	KNR 2-02 d.6 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
48	KNR 2-02 d.6 1103-06 analogia	Cokoliki wys.80 mm listwy przypodłogowe	m		
		52.76	m	52.760	
				RAZEM	52.760
49	KNR-W 4-d.6 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 Wywiezienie odpadów					
50	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.7	0108-13	cegłanych na odległość do 1 km			
		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
51	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.7	0108-16	- za każdy nast. 1 km			
		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000

