

Postępowanie Nr ZP/G/95/2023

**Przedmiar robót: Wykonanie prac remontowych na terenie budynku Sądu przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.****Lokalizacja**

Budynek Sądu Rejonowego przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie

Przedmiar robót :

l.p.	opis	Jedn. miary	ilość
<b>Remont pomieszczeń 53 Biuro Podawcze</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	40
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	50,00
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m <sup>2</sup>	50,00
<b>Remont pomieszczenia 432</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	11
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m <sup>2</sup>	43,18
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	43,18
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	12,90
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	12,90
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m <sup>2</sup>	12,90
<b>Remont pomieszczenia 645</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	31
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m <sup>2</sup>	70,40
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	70,40
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	43,90
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	43,90
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m <sup>2</sup>	43,90
<b>Remont pomieszczenia 646</b>			

1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	13
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m <sup>2</sup>	42,40
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrza powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	42,40
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	16,90
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	16,90
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m <sup>2</sup>	16,90
<b>Remont pomieszczenia 647</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	12
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m <sup>2</sup>	43,10
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrza powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	43,10
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	16,90
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	16,90
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m <sup>2</sup>	16,90
<b>Remont pomieszczenia 648</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	34
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m <sup>2</sup>	70,40
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrza powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	70,40
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	43,90
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	43,90
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m <sup>2</sup>	43,90
<b>Remont pomieszczenia 550</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	24
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m <sup>2</sup>	58,86
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrza powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	58,86
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	30,40
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	30,40
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m <sup>2</sup>	30,40
<b>Remont pomieszczenia 534</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	33

2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m <sup>2</sup>	68,76
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrza powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	68,76
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	41,94
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	41,94
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m <sup>2</sup>	41,94
<b>Remont pomieszczenia 446</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	45
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m <sup>2</sup>	70,96
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrza powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	70,96
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	42,54
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	42,54
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m <sup>2</sup>	42,54
<b>Remont pomieszczenia 444</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	13
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m <sup>2</sup>	42,36
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrza powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	42,36
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	12,24
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	12,24
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m <sup>2</sup>	12,24
<b>Remont pomieszczenia 443</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	38
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m <sup>2</sup>	70,96
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrza powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	70,96
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	42,54
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	42,54
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m <sup>2</sup>	42,54
<b>Remont pomieszczenia 442</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	27
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do	m <sup>2</sup>	58,30

	malowania farbami akrylowymi.		
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m2	58,30
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	23,74
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m2	23,74
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m2	23,74
<b>Remont pomieszczenia 434</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	27
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m2	58,30
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m2	58,30
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	23,74
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m2	23,74
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m2	23,74
<b>Remont pomieszczenia 347</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	34
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m2	70,96
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m2	70,96
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	42,54
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m2	42,54
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m2	42,54
<b>Remont pomieszczenia 350</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	15
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m2	38,50
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m2	38,50
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	14,04
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m2	14,04
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m2	14,04
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	15
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m2	38,50
<b>Remont pomieszczenia 328</b>			

1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	28
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m2	61,60
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m2	61,60
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	33,50
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m2	33,50
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m2	33,50
<b>Remont pomieszczenia 332</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	28
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m2	69,86
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m2	69,86
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	43,20
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m2	33,50
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m2	33,50
<b>Remont pomieszczenia 335</b>			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	31
2.	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.	m2	69,86
3.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m2	69,86
4.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	43,20
5.	Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome	m2	33,50
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m2	33,50

## 1. Prace remontowe

Ściany:

- Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.
- Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian w kolorze wybranym przez Zamawiającego.

Posadzki:

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.
- Gruntowanie podłoża – powierzchnie poziome.
- Położenie wykładziny z wywiniciem cokołów na ściany na wysokość 8 cm.
- Wykonawca we własnym zakresie dostarczy wykładzinę dywanowo biurową z odpowiednią odpornością na kółka foteli, z atestami p-poż, trudnopalności, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego.

## **2. Prace towarzyszące i uzupełniające:**

1. Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli, sprzętu i akt (dostarczenie pojemników do spakowania akt), zabezpieczenie folią na czas remontu drzwi, okien itp.
2. Mycie po robotach malarskich.
3. Wywóz odpadów po robotach remontowych.