

Lokalizacja

Budynek Sądów Rejonowych przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie

Przedmiar robót :

Dotyczy pomieszczeń biuro: 730, 729, 651, 652, 629, 636, 633, 630, 628, 653, 639, 539, 537, 535, 553, 552, 554, 548, 547, 729, 753, 754, 46, P63, P54 oraz pomieszczeń łazienek 341 i 110.

I.p.	opis	Jedn. miary	ilość
Remont pomieszczenia 730			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	14
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrzu powierzchni ścian	m ²	48,16
5.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	18,48
6.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	18,48
Remont pomieszczenia 729			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	10
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrzu powierzchni ścian	m ²	38,08
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	10,56
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	10,56
Remont pomieszczenia 651			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	12
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrzu powierzchni ścian	m ²	38,08
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	10,35
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	10,35
Remont pomieszczenia 652			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	13
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrzu powierzchni ścian	m ²	47,60
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	18,00
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	18,00
Remont pomieszczenia 629			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	16
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrzu powierzchni ścian	m ²	50,96
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	16,00
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	16,00
Remont pomieszczenia 636			

1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	47
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	70,56
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	39,60
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	39,60
Remont pomieszczenia 633			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	39
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	70,56
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	13,50
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	13,50
Remont pomieszczenia 630			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	11
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	39,76
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	11,50
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	11,50
Remont pomieszczenia 628			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	12
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	36,40
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	9,46
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	9,46
Remont pomieszczenia 653			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	10
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	37,52
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	9,90
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	9,90
Remont pomieszczenia 639			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	18
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	57,68
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	24,70
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	24,70
Remont pomieszczenia 539			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	14
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	49,28
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	12,04

4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	12,04
Remont pomieszczenia 537			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	37
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	71,68
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	22,00
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	22,00
Remont pomieszczenia 535			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	17
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	43,68
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	14,72
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	14,72
Remont pomieszczenia 553			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	16
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	46,48
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	17,20
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	17,20
Remont pomieszczenia 552			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	12
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	38,08
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	10,35
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	10,35
Remont pomieszczenia 554			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	11
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	38,08
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	10,35
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	10,35
Remont pomieszczenia 548			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	13
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	43,12
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	14,40
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	14,40
Remont pomieszczenia 547			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	9

2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	43,12
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	14,40
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	14,40
Remont pomieszczenia 729			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	11
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	40,32
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	12,15
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	12,15
Remont pomieszczenia 753			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	15
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	48,72
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	18,90
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	18,90
Remont pomieszczenia 754			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	10
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	38,64
3.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	10,80
4.	Położenie nowej wykładziny wraz z cokołami 8 cm	m ²	10,80
Remont pomieszczenia P63			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	9
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	38,18
Remont pomieszczenia P54			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	11
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	53,40
Remont pomieszczenia 46			
1.	Wyniesienie wniesienie mebli	szt.	7
2.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	33,60
Remont pomieszczenia łazienki 341			
1.	Demontaż kabin	szt.	2
2.	Demontaż muszli klozetowych	szt.	2
3.	Skucie glazury, przygotowanie i wyrównanie podłoża	m ²	25,00
4.	Gruntowanie powierzchni	m ²	25,00
5.	Położenie glazury	m ²	25,00
6.	Fugowanie	m ²	25,00
7.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do	m ²	7,28 m2

	wnętrz powierzchni ścian		
8.	Montaż muszli klozetowych	szt.	2
9.	Montaż kabin	szt.	2
Remont pomieszczenia łazienki 110			
1.	Skucie glazury, przygotowanie i wyrównanie podłoża	m ²	25,00
2.	Gruntowanie powierzchni	m ²	25,00
3.	Położenie glazury	m ²	25,00
4.	Fugowanie	m ²	25,00
5.	Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian	m ²	7,28 m2
Cokoły – 35 m ²			

1. Prace remontowe pomieszczenia biurowe

Ściany:

- Przygotowanie powierzchni ścian do malowania farbami akrylowymi.
- Dwukrotne malowanie farbą akrylową do wnętrz powierzchni ścian w kolorze wybranym przez Zamawiającego.
- Wykonawca dostarczy materiały niezbędne do wykonania usługi malowania.

Posadzki:

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.
- Położenie wykładziny z wywinięciem cokołów na ściany na wysokość 8 cm.
- Wykonawca we własnym zakresie dostarczy wykładzinę dywanowo biurową z odpowiednią odpornością na kółka foteli, z atestami p-poż, trudnopalności, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego.

Prace towarzyszące i uzupełniające:

1. Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli, sprzętu i akt (dostarczenie pojemników do spakowania akt), zabezpieczenie folią na czas remontu drzwi, okien itp.
2. Mycie po robotach malarskich.
3. Wywóz odpadów po robotach remontowych.

2. Prace remontowe łazienki

Ściany:

- Skucie glazury, przygotowanie i wyrównanie podłoża,
- Gruntowanie powierzchni,
- Ułożenie glazury,
- Fugowanie.
- Wykonawca dostarczy materiały niezbędne do wykonania remontu, płytki i fugi w kolorach wybranych przez Zamawiającego.

Prace towarzyszące i uzupełniające:

1. Demontaż i montaż kabin i muszki klozetowych.
2. Mycie po robotach glazurniczych.
3. Wywóz odpadów po robotach remontowych.